



未雨绸缪， 智慧建设

开发商雨水管理施工前检查清单

施工前规划有助于识别风险、应对许可要求，并从一开始就确保项目符合规范。跳过此步骤可能导致水土流失、污染、代价高昂的延误以及执法处罚。

使用此检查清单保持主动，保护您的项目及水域。



与许可主管部门协调。

了解您的工地是否需要地方、州或联邦层面的雨水许可（例如：SWPPP、NPDES）。



指定一名受过培训的负责人。

安排专人监督最佳管理措施（BMPs）的实施和检查。



绘制敏感区域图。

尽早识别湿地、缓冲区、雨水排水口及其他受监管的区域。



做好全面记录。

保存检查记录、纠正措施记录以及施用率记录（如土壤稳定化等）。



规划分阶段施工。

通过合理安排施工顺序，限制裸露土壤面积并降低径流风险。



做好天气应对准备。

针对季节性风暴、潮湿条件及天气相关的延误制定预案。



为水土流失及泥沙控制预留预算。

在项目进度表中预留实施最佳管理措施（BMPs）所需的时间、材料和人力。



THINK BLUE
MASSACHUSETTS

动工前做好雨水管理

在线了解更多：
ThinkBlueMA.org



施工前规划的最佳管理措施 (BMPs)

下文列出的最佳管理措施（BMPs）大多属于非结构性措施，实施成本极低或无需成本。本列表并非详尽无遗，还可实施其他非结构性及结构性最佳管理措施（BMPs），以进一步降低导致雨水污染的风险。

应做事项

- 确定雨水排水口位置及敏感环境特征。
- 规划施工场地，尽量减少场地平整和扰动。
- 为水土流失及泥沙控制预留时间和资源。
- 指定一名受过培训的工作人员负责监督最佳管理措施（BMPs）的实施。
- 在流程早期就与当地许可主管部门进行协调。
- 做好应对天气延误和雨季风险的准备。

禁忌

- 在没有针对该场地的水土流失控制计划的情况下开始施工。
- 在布局时忽视坡度、排水或径流路径。
- 假设承包商或分包商了解雨水管理要求。
- 等到问题出现后才进行检查或现场巡视。
- 勿在排水口或无防护区域附近堆放材料。
- 切勿将施工前准备视为事后补救——请将最佳管理措施（BMPs）纳入您的计划。

“Think Blue”意味着为您带来清洁的水源！

在线了解更多：
ThinkBlueMA.org

